

**ԱՌԱՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
ԳԱՏՕ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՔՈՐԱԿԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԱՌԱԿԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԵՏ					
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
Հիմքեր					
1.1	Հիմքի մոնոլիտ բետոնային նախապատրաստական շերտի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0.58		
1.2	Հիմքի մոնոլիտ երկաթբետոնի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	1.49		
1.3	Կարճախողովակի տեղադրում պատի մեջ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	կգ	11.15		
1.4	Սարքավորումների հիմքերի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0.1		
Հիմքի սալեր, հիմնատակ					
1.5	Բետոնային հատակի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, h=10 սմ, B15 դասի բետոնից	մ ³	1.22		
Ծածկի սալեր					
1.6	Մոնոլիտ երկաթբետոնային ծածկի սալերի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B20 դասի բետոնով	մ ³	2.36		
Պատեր					
1.7	Միջնորմի կառուցում միջնորմային սալերից b=10սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ³	1.07		
Ամրաններ					
1.8	Պողպատյա ամրանային ձողերի մատակարարում և տեղադրում, A1 դասի	կգ	187.63		
1.9	Պողպատյա ամրանային ձողերի մատակարարում և տեղադրում, A500c դասի	կգ	380.3		
Քարային աշխատանքներ					
1.10	Կանոնավոր կտրվածքի տուֆից պատերի կառուցում, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, հաստությունը 20 սմ	մ ²	47.1		
Տանիքի աշխատանքներ					
1.11	70x50 մմ չափի փայտյա ծպեղների տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ³	0.15		
1.12	Մետաղական մասերի մատակարարում և տեղադրում	կգ	19.4		
1.13	Մետաղական ցինկապատ պրոֆնաստիլ 0.55 մմ, ալիքի բարձրությունը 35 մմ, մատակարարում և տեղադրում	մ ²	17.8		
1.14	50x50 մմ չափի փայտյա կավարամածի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	17.8		
1.15	50x50 մմ չափի որմնափայտի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ³	0.05		
Ղուռ և պատուհաններ					
Ղռներ					
1.16	Արտաքին միափեղկանի մետաղական 680 x 2080 մմ չափերի դռան մատակարարում և տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	3		

Պատուհաններ					
1.17	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների մատակարարում և տեղադրում, չափերը՝ 480x580մմ	հատ	2		
Մետաղական աշխատանքներ					
1.18	Մետաղական ճաղավանդակ 500x600	կգ	8.40		
Մակերեսների մշակում Սվաղ					
1.19	Պատերի ներքին մակերեսի ցեմենտ-ավազային սվաղ, նվազագույն հաստությունը 1,5 սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	51.40		
1.20	Պատերի արտաքին մակերեսի ցեմենտ-ավազային սվաղ, նվազագույն հաստությունը 1,5 սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	44.40		
1.21	Առաստաղի սվաղ գաջով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	12.20		
Ներկում և մակերեսների այլ մշակում					
1.22	Ցանկապատի, մետաղական դռների և այլ մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում կապույտ յուղաներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	4.5		
1.23	Փայտի տարրերի մշակում հակաճեխիչ լուծույթով՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	17.8		
1.24	Փայտի տարրերի մշակում հակահրդեհային լուծույթով՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	17.8		
1.25	Առաստաղի ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	12.2		
1.26	Պատերի ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	51.4		
Մեկուսացնող աշխատանքներ					
1.27	Տուփ շերտ՝ որմնափայտերի տակ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	3.10		
1.28	Հիմքերի հիդրոմեկուսացրոմ երկշերտ փտումե մածիկով	մ ²	22.80		
Տարածքի բարեկարգում					
1.29	Խորքային հորի ցանկապատից ներս ընկած տարածքի բարեկարգում տոփանած խճի շերտով h=15սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	111.00		
ՏԵՆՆՈՒՈՒԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ					
1.30	Պողպատե խողովակ D159x4.5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4		
1.31	Պողպատե խողովակակտոր D159x4.5, L=0,1մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	հատ	2		
1.32	Պողպատե խողովակակտոր D159x4.5, L=0,4մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	հատ	1		
1.33	Պողպատե խողովակակտոր, D20x2.0, L=0,1մ միակողմանի պարուրակով արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.34	Պողպատե խողովակակտոր, D26x2.5, L=0,1մ միակողմանի պարուրակով արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.35	Պողպատե խողովակակտոր, D38x2.5, L=0,1մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.36	Պոլիպրոպիլենե խողովակ OD20 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4.5		
1.37	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2.5		

1.38	Պողպատյա անկյուն 90° D133x4 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.39	Պողպատյա անկյուն 90° DN159x4.5 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3		
1.40	Պոլիպրոպիլենե անկյուն 90° DN20 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3		
1.41	Պողպատյա կցաշուրթ DN125, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.42	Պողպատյա կցաշուրթ DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.43	Պողպատե կոնցենտրիկ անցում D133x4/159x4 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.44	Սողնակ կցաշուրթավոր DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.45	Տուրբինային ջրաչափ DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.46	Ֆիլտր DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.47	Ճնշումային բաք 200լ, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.48	Կալցիումի հիպերքլորիդի սարքավորում մինչև 20լ/վ ջրաքանակի համար արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.49	Արույրե պտուտակավոր փական DN20, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.50	Արույրե պտուտակավոր փական DN32, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.51	Գնդիկավոր փական DN15, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.52	Որձ միացում OD20x1/2° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.53	Որձ միացում OD25x3/4° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.54	Որձ միացում OD40x 1 1/4° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.55	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում DN150 PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.56	ՊԷ փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշրթով OD160/ DN150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.57	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների փորձարկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	7		
1.58	DN100-ից մինչև DN150 խողովակների փորձարկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4		
1.59	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների լվացում և ախտահանում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	7		
1.60	DN100-ից մինչև DN150 խողովակների լվացում և ախտահանում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4		
1.61	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.5		
1.62	Մանոմետր DN15 PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԳԼՆԱՄԱՍ					
1.63	Առկա DN150 պողպատե խողովակի ապամոնտաժում տեղափոխում գյուղապետարանի պահեստ, մինչև 1կմ	մ	15		
1.64	Առկա խորքային հորի պոմպի ապամոնտաժում տեղափոխում գյուղապետարանի պահեստ, մինչև 1կմ	հատ	1		

1.65	Խորքային հորի լվացում մաքուր ջրով 12 ժամ ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	1		
1.66	Պողպատե թիթեղի մոնտաժ (600x10 L=500մմ) ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կգ	30.6		
1.67	Հեղյուս մանեկ Փ18մմ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	6		
1.68	Պողպատյա խողովակ D133x4.5, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	18		
1.69	Պողպատյա անկյունակ D133x4, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.70	Պողպատե կցաշուրթ DN125, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.71	Բետոնե իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0.12		
1.72	Ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով և ֆոլգափղով անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ²	0.03		
1.73	Պոմպային ազրեզատQ=23լ/վրկ, H=35մ, N=11կՎտ, արժեք, մատակարարում	հատ	1		
1.74	Պոմպային ազրեզատQ=23լ/վրկ, H=35մ, N=11կՎտ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	0		
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					
1.74	Արկղ մետաղական 400x300x200մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.75	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ C, 25Ա, 220Վ	հատ	2		
1.76	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ C, 16Ա, 220Վ	հատ	6		
1.77	Խորքային պոմպի ղեկավարման արկղ 30Ա հոսանքի, ներքին տեղադրման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.78	Խորքային պոմպի հաճախականության կարգավորիչ 32Ա/27Ա հոսանքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.79	Մալուխային կցորդիչ 4x10մմ2 մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.80	Մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 5x10մմ2 (BBF) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30		
1.81	Մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 3x4մմ2 (BBF) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	25		
1.82	Հաղորդալար պղնձե միաջիղ, ՌՅՊ -1x10մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	120		
1.83	Պլաստմասե վաք մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20		
1.84	Պողպատե խողովակ DN50, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15		
1.85	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, L=2.5մ, 3 հատ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	7.5/30		
1.86	Շերտապողպատ 40x4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	20/25		
1.87	Շերտապողպատ 25x4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	10/8		
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ՏՆԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԶԵՆՈՒՑՈՒՄ					
1.88	Էլեկտրատաքացուցիչ ջերմակարգավորիչով 0.5կՎտ հզորության, պատին ամրավնովի 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		
1.89	Լուսատու պատին ամրացնովի ЖКУ-70 տեսակի 70Վտ նատրիումային լամպով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3		

1.90	Լուսատու առաստաղի 10Վտ էկոնոմ լամպով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4		
1.91	Անջատիչ միաբևեռ միաստեղ IP20, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3		
1.92	Անջատիչ միաբևեռ միաստեղ IP56, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		
1.93	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 16Ա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4		
1.94	Մալուխ պղնձե ջղերով BBԴ 3x4 մմ ² , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10		
1.95	Մալուխ պղնձե ջղերով BBԴ 3x2.5 մմ ² , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50		
1.96	Մալուխ պղնձե ջղերով BBԴ 3x1.5 մմ ² , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30		
1.97	Մոնտաժային տուփ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10		
1.98	Պլաստմասե վաք 1 մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20		
1.99	Պողպատե խողովակ DN20, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15		
ՏՐԱՆՏՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ					
1.100	Սյունային կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ՍԿՏ-25/10-8/Մ1 10/0.4կՎ, 25կՎԱ ա. 10կՎ-ի մուտքի սարքավորում բ. ուժային տր.ր TMԴ-25/10, 10/0.4կՎ, 25կՎԱ գ. 0.4կՎ-ի բաշխիչ սարքավորում դ. Բաժանիչ ՔՂԻԴԱ-10/250, ՈՐԻ-10մ շարժաբերով	կոմպ.	1		
1.101	Մետաղակառուցվածք, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	70		
1.102	Մետաղական արկղ 80x60x20, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.103	Երկտարիֆանի էլեկտրոնային հաշվիչ 60Ա հոսանքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.104	Վահանակի մոնտաժման մետաղական կոնստրուկցիա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	100		
1.105	Շերտապողպատ 40x4 հողանցման համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	38		
ՄԻԿԱՆԱԳՆԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1.106	Միականգնակ - (միջանկյալ), Ո-10-1, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.107	Կանգնակ ՇԲ-105, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	1/1180		
1.108	Հեծան TM 3, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	1/21		
1.109	Մեկուսիչներ ՍԿ10-Ա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	3/4.1		
1.110	Գլխադիր K6, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	3/0.06		
1.111	Սեղմակներ ՈՇ-2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	1/0.5		
1.112	Խամուտ X1, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	1/1.2		
1.113	Սեղմակներ ՈՂԱ-2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ/կգ	1/0.15		
1.114	ՇԱ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացվող հաղորդալար D3մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	7.5/0.42		

ՏՐԱՆՏՈՐՄԱՏՐՈՒՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ					
1.115	Շերտապողպատ 40x4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30		
ՑԱՆԿԱՊՍ					
1.116	Առկա ցանկապատի ապամոնտաժում և տեղափոխում գյուղապետարանի պահեստ, մինչև 1կմ	կգ	730		
1.117	Հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	1.44		
1.118	Մետաղական ցանկապատի մետաղի ծախսը անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով	կգ	469.22		
1.119	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում կապույտ գույնով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ ²	12.5		
1.120	Դռնակ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով	կգ	25.14		
1.121	Ծխնի, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
1.122	Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2 ԲԱՇՆԻՉ ՑԱՆՑ					
ՋՐԱԳԾԵՐ: ՏԵՆՆՈՒՈՒԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ					
2.1	Պոլիէթիլեն խողովակ OD160, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	1047		
2.2	Պոլիէթիլեն խողովակ OD110, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2450		
2.3	Պոլիէթիլեն խողովակ OD90, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4714		
2.4	Պոլիէթիլեն խողովակ OD63, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	3189		
2.5	Պոլիէթիլեն խողովակ OD50, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	353		
2.6	Պոլիէթիլեն գոտի միացում OD160x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	47		
2.7	Պոլիէթիլեն գոտի միացում OD110x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	96		
2.8	Պոլիէթիլեն գոտի միացում OD90x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	287		
2.9	Պոլիէթիլեն գոտի միացում OD63x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	177		
2.10	Պոլիէթիլեն գոտի միացում OD50x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7		
2.11	Պոլիէթիլեն անկյունակ a=90°, OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.12	Պոլիէթիլեն անցում OD160 / OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4		
2.13	Պոլիէթիլեն անցում OD110 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4		
2.14	Պոլիէթիլեն անցում OD110 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.15	Պոլիէթիլեն անցում OD90 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	10		
2.16	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ OD160, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.17	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.18	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4		
2.19	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ OD160 / OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.20	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ OD160 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		

2.21	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD160 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.22	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD110 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	10		
2.23	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD110 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.24	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD110 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.25	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD90 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.26	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	9		
2.27	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	22		
2.28	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.29	Ճկուն կցորդիչ DN50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.30	Պողպատե խողովակ-պատյան D273x5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	6		
2.31	Պողպատե խողովակ-պատյան D219x4.5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	9		
2.32	Պողպատե խողովակ-պատյան D159x4.5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	7		
2.33	Պողպատե D273x5 խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.14		
2.34	Պողպատե D159x4.5 խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.5		
2.35	Պողպատե D219x4.5 խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.19		
2.36	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9563		
2.37	DN65-ից մինչև DN150 խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	11400		
ՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ					
2.38	Պոլիէթիլենե խողովակ OD20, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	9210		
2.39	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD20, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	614		
2.40	Պոլիմերային որձ միացում OD20x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1220		
2.41	OD20 մմ խողովակի ջերմամեկուսացում պենտալլատե կիսախողովակներով՝ ներառյալ ամրակապումը, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ	614		
2.42	Պարուրարակվոր փական DN15, PN10 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	480		