

**ԵՂԵԳՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ  
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը, հզ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հզ.դրամ
1	2	3	4	5	6
<b>ԳԱՏՕ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>					
1	<b>ՔՈՐՐԱԿԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԱՌԱԿԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԵՏ</b>				
<b>ՇԻՆԱՐԱՐՎԱՆ ՄԱՍ</b>					
<b>Հիմքեր</b>					
1.1	Հիմքի մոնոլիտ բետոնային նախապատրաստական շերտի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B7.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.58		
1.2	Հիմքի մոնոլիտ երկաթբետոնի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.49		
1.3	Կարճախողովակի տեղադրում պատի մեջ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	կգ	44.6		
1.4	Սարքավորումների հիմքերի երկաթբետոնի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.1		
<b>Հիմքի սալեր, հիմնատակ</b>					
1.5	Բետոնային հատակի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, h=10 սմ, B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.22		
<b>Ծածկի սալեր</b>					
1.6	Մոնոլիտ երկաթբետոնային ծածկի սալերի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.36		
<b>Պատեր</b>					
1.7	Միջնորմի կառուցում միջնորմային սալերից b=10սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>3</sup>	1.07		
<b>Ամրաններ</b>					
1.8	Պողպատյա ամրանային ձողերի մատակարարում և տեղադրում, A1 դասի	կգ	187.63		
1.9	Պողպատյա ամրանային ձողերի մատակարարում և տեղադրում, A500c դասի	կգ	380.30		
<b>Քարային աշխատանքներ</b>					
1.10	Կանոնավոր կտրվածքի տուֆից պատերի կառուցում, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, հաստությունը 20 սմ	մ <sup>2</sup>	47.1		
<b>Տանիքի աշխատանքներ</b>					
1.11	70x50 մմ չափի փայտյա ծպեղների տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>3</sup>	0.15		
1.12	Մետաղական մասերի մատակարարում և տեղադրում	կգ	19.40		
1.13	Մետաղական ցինկապատ պրոֆնաստիլ 0.55 մմ, ալիքի բարձրությունը 35 մմ, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	17.80		
1.14	50x50 մմ չափի փայտյա կավարամածի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	17.80		
1.15	50x50 մմ չափի որմնափայտի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>3</sup>	0.05		
<b>Ղուռ և պատուհաններ</b>					
<b>Ղռներ</b>					

1.16	Արտաքին միափեղկանի մետաղական 680 x 2080 մմ չափերի դռան մատակարարում և տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	3		
<b>Պատուհաններ</b>					
1.17	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների մատակարարում և տեղադրում, չափերը՝ 480 x 580 մմ	հատ	2		
<b>Ցանկապատից բացի այլ մետաղական աշխատանքներ</b>					
1.18	Մետաղական ճաղավանդակ 500x600	կգ	8.40		
<b>Մակերեսների մշակում</b>					
<b>Սվաղ</b>					
1.19	Պատերի ներքին մակերեսի ցեմենտ-ավազային սվաղ, նվազագույն հաստությունը 1,5 սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	51.40		
1.20	Պատերի արտաքին մակերեսի ցեմենտ-ավազային սվաղ, նվազագույն հաստությունը 1,5 սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	44.40		
1.21	Առաստաղի սվաղ գաջով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	12.20		
<b>Ներկում և մակերեսների այլ մշակում</b>					
1.22	Ցանկապատի, մետաղական դռների և այլ մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում կապույտ յուղաներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	4.5		
1.23	Փայտի տարրերի մշակում հականեխիչ լուծույթով՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	17.80		
1.24	Փայտի տարրերի մշակում հակահրդեհային լուծույթով՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	17.80		
1.25	Առաստաղի ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	12.20		
1.26	Պատերի ներկում ջրակայուն ներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	51.40		
<b>Մեկուսացնող աշխատանքներ</b>					
1.27	Տուփ շերտ՝ որմնափայտերի տակ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	3.10		
1.28	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե մածիկով	մ <sup>2</sup>	22.80		
<b>Տարածքի բարեկարգում</b>					
1.29	Խորքային հորի տարածքի մաքրում թփերից	հատ	35.00		
1.30	Խորքային հորի տարածքի բարեկարգում տուփանած խճի շերտով h=15սմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	111.00		
<b>ՏԵՆՆԱԼՈՒԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ</b>					
1.31	Պողպատե խողովակ D133x4 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4.5		
1.32	Պողպատե խողովակ D159x4.5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4.5		
1.33	Պողպատե խողովակակտոր D159x4.5, L=0,1 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	հատ	3		
1.34	Պողպատե խողովակակտորներ, D20x 2.0 մմ հաստությամբ, L=0,1 մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3		

1.35	Պողպատե խողովակակտորներ, D26x 2.5 մմ հաստությամբ, L=0,1 մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.36	Պողպատե խողովակակտորներ, D38x 2.5 մմ հաստությամբ, L=0,1 մ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.37	Պոլիպրոպիլենե խողովակ OD20 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2.5		
1.38	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2.5		
1.39	Պողպատե անկյուն 90° DN125 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.40	Պողպատե անկյուն 90° DN150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	7		
1.41	Պոլիպրոպիլենե անկյուն 90° DN20 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3		
1.42	Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.43	Պողպատե կցաշուրթ DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5		
1.44	Պողպատե եռաբաշխիկ DN159x4.5 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.45	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ DN20 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.46	Պողպատե կոնցենտրիկ անցում DN100 / 150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.47	Պողպատե կոնցենտրիկ անցում DN125 / 150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.48	Սողնակ կցաշուրթավոր DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.49	Տուրբինային ջրաչափ DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.50	Ֆիլտր DN150, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.51	Ճնշումային բաք 200լ, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.52	Կալցիումի հիպերքլորիդի սարքավորում մինչև 20լ/վ ջրաքանակի համար արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.53	Արույրե պտուտակավոր փական DN20, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.54	Արույրե պտուտակավոր փական DN25, PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.55	Որձ միացում OD20x1/2° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3		
1.56	Որձ միացում OD25x3/4° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.57	Որձ միացում OD40x 1 1/4° արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.58	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում DN150 PN10 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.59	ՊԷ փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշրթով OD110/ DN100 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.60	ՊԷ փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշրթով OD160/ DN150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.61	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների փորձարկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5		
1.62	DN100-ից մինչև DN150 խողովակների փորձարկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9		

1.63	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների լվացում և ախտահանում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5		
1.64	DN100-ից մինչև DN150 խողովակների լվացում և ախտահանում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9		
1.65	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	0.7		
<b>ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ՉԼՆԱՄԱՍ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>					
1.66	III կարգի բնահողի մշակում կողմից	մ <sup>3</sup>	2.4		
1.67	Ավելցուկային գրունտի հետլիցք և հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.4		
1.68	Խճի նախապատրաստական շերտ, h=15սմ հաստությամբ, հարթեցումով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.6		
<b>ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ՉԼՆԱՄԱՍ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ</b>					
<b>Գլխամասային հանգույցի քանդման աշխատանքեր</b>					
1.69	Խորքային հորի գոյություն ունեցող 2.45x3,9x1,8 (h) չափերով պեմզաբլոկից տնակի ապամոնտաժում, տեղափոխույով գյուղի պահեստ մինչև 1կմ	մ <sup>3</sup>	4.8		
1.70	Խորքային հորի գոյություն ունեցող տնակի ցինկապատ տանիքի ապամոնտաժում՝ ներառյալ կավարամածը, տեղափոխույով մինչև 1կմ պահեստ	մ <sup>2</sup>	13		
<b>Բետոնային աշխատանքեր</b>					
1.71	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	1.63		
1.72	Հիմքի մոնոլիտ բետոնային նախապատրաստական շերտի իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B7.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.52		
1.73	Բետոնային հատակի իրականացում h=10 սմ, B15 դասի բետոնով, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.34		
1.74	Բետոնի աստիճանի իրականացում , B15 դասի բետոնով, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.29		
1.75	Բետոնե պատի կառուցում B15 դասի, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	7.44		
1.76	Պատերի շարում կանոնավոր կտրվածքի տուֆ քարով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.56		
1.77	Մոնոլիտ երկաթբետոնային գոտու իրականացում, B15 դասի, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.9		
1.78	Պողպատյա ամրանային ձողեր AI դասի, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	կգ	72.4		
1.79	Պողպատյա ամրանային ձողեր AIII դասի (ծածկի սալում), ներառյալ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	կգ	119.2		
<b>Տանիքի աշխատանքներ</b>					

1.80	50x50մմx3մ չափի փայտյա ծպեղների տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ	18		
1.81	Մետաղական մասերի ( անկյունակ 50x5մմ չափի ) տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	կգ	2.3		
1.82	Մետաղական ցինկապատ պրոֆնաստիլ 0.55 մմ, ալիքի բարձրությունը 35 մմ, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	10.44		
1.83	Հարթ ցինկապատ թիթեղի 0.55 մմ, մատակարարում և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	5.4		
1.84	30x20 մմ չափի փայտյա կավարամածի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	10.44		
1.85	50x50մմx3մ չափի որմնափայտի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ	6.4		
<b>Մետաղակ կոնստրուկցիաներ</b>					
1.86	Արտաքին միափեղկանի մետաղական 790 x 1790 մմ չափերի դուռ, ներառյալ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը, մատակարարում, տեղադրումը (63.34կգ)	հատ	1		
<b>Մեկուսիչ աշխատանքեր</b>					
1.87	Պատերի ստորգետնյա հատվածի և հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	16		
1.88	Տուլի շերտ որմնափայտերի տակ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	2.3		
1.89	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	13.44		
<b>ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ՉԻՆԱՄԱՍ ՏԵՆՆԱԼՈՂԻԱԿԱՆ ՄԱՍ</b>					
1.90	K տիպի պոմպի ապամոնտաժում տեղափոխում գյուղապետարանի պահեստ, մինչև 1կմ	հատ	1		
1.91	Խորքային հորի լվացում մաքուր ջրով 12 ժամ ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	1		
1.92	Պողպատե թիթեղի մոնտաժ (600x10 L=500մմ) ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը 2 հատ	կգ	30.6		
1.93	Հեղյուս մանեկ Փ18մմ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	6		
1.94	Պողպատե խողովակ D273x5, L=500մմ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ 1 հատ	կգ	11.52		
1.95	Պողպատե խողովակ D133x4.5, L=500մմ արժեք, մատակարարում, մոնտաժ 8 հատ	կգ	114.1		
1.96	Պողպատե խողովակ DN15, L=150 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ 1 հատ	կգ	1.28		
1.97	Պողպատե անկյունակ D133x4, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ 1 հատ	կգ	5.59		
1.98	Գնդիկավոր փական DN15 հոլովակավոր, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.99	Մանոմետր DN15 PN 6 հոլովակավոր, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1		
1.100	Պողպատե կցաշուրթ DN125, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2		
1.101	Բետոնե իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.12		
1.102	Ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով և ֆոլգաիզոլով անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	0.02		

1.103	Պոմպային ազրեգատ Q=19.4լ/վ, H=30մ. N-9.2 կվտ, արժեք, մատակարարում	հատ	1		
1.104	Պոմպային ազրեգատ Q=19.4լ/վ, H=30մ. N-9.2 կվտ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	0		
<b>ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ</b>					
1.104	Արկղ մետաղական 400x300x200մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		
1.105	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ C3, 63Ա հոսանքի, 380Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.106	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ C3, 40Ա հոսանքի, 380Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2		
1.107	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ C, 16Ա հոսանքի, 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6		
1.108	Խորքային պոմպի ղեկավարման արկղ 20Ա հոսանքի, ներքին տեղադրման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.109	Խորքային պոմպի հաճախականության կարգավորիչ 32Ա/27Ա հոսանքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.110	Հաշվիչ էլեկտրոնային ուղիղ միացման 40Ա հոսանքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ.	1		
1.111	Մալուխային կցորդիչ 4x10մմ <sup>2</sup> մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.112	Մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 4x10մմ <sup>2</sup> (BBГ) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	25		
1.113	Մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 5x6մմ <sup>2</sup> (BBГ) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15		
1.114	Հաղորդալար պղնձե միաջիղ, ПБП -1x6մմ <sup>2</sup> , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	60		
1.115	Պլաստմասե վաք մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10		
1.116	Պողպատե խողովակ DN32, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20		
1.117	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, L=2.5մ, 3 հատ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	7.5/30		
1.118	Շերտապողպատ 40x4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	25/32	առտ. կոնստ.	
1.119	Շերտապողպատ 25x4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ/կգ	25/20	առտ. կոնստ.	
<b>ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ՏՆԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԶԵՆՈՒՑՈՒՄ</b>					
1.120	Էլեկտրատաքացուցիչ ջերմակարգավորիչով 0.5կվտ հզորության, պատին ամրավնովի 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.121	Լուսատու առաստաղի 10վտ հզորության, 220Վ լարման էկոնոմ լամպով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4		
1.122	Լուսատու պատին ամրացովի 10վտ էկոնոմ լամպով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1		
1.123	Լուսատու պատին ամրացովի 70վտ նատրիումի լամպով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3		

1.124	Անջատիչ միաբևեռ միաստեղ IP20, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3		
1.125	Անջատիչ միաբևեռ միաստեղ IP56, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3		
1.126	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 16Ա հոսանքի, 220Վ լարման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6		
1.127	Հաղորդալար BBF 3x4 մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10		
1.128	Հաղորդալար BBF 3x2.5 մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	70		
1.129	Հաղորդալար BBF 3x1.5 մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	40		
1.130	Մոնտաժային տուփ բաց լարանցման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	12		
1.131	Պլաստմասե վաք 1 մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	50		
1.132	Պողպատե խողովակ DN32, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20		

### ՑԱՆԿԱՊԱՏ

1.133	Առկա ցանկապատի ապամոնտաժում և տեղափոխում գյուղապետարանի պահեստ, մինչև 1կմ	կգ	90		
1.134	Հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.12		
1.135	Մետաղական ցանկապատի մետաղի ծախսը անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով	կգ	1048.49		
1.136	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում կապույտ գույնով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ <sup>2</sup>	27.5		
1.137	Դռնակ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով	կգ	25.14		
1.138	Շխնի, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
1.139	Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		

2

### ԲԱՇՆԻՉ ՑԱՆՑ

#### ՋՐԱԳԾԵՐ: ՏԵՆՆՈՒՈՒԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ

2.1	Պոլիէթիլենե խողովակ OD160, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	356		
2.2	Պոլիէթիլենե խողովակ OD110, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2404		
2.3	Պոլիէթիլենե խողովակ OD90, PN8, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4081		
2.4	Պոլիէթիլենե խողովակ OD63, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	1779		
2.5	Պոլիէթիլենե խողովակ OD50, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2280		
2.6	Պոլիէթիլենե գոտի միացում OD50x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	75		
2.7	Պոլիէթիլենե գոտի միացում OD63x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	125		
2.8	Պոլիէթիլենե գոտի միացում OD90x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	188		
2.9	Պոլիէթիլենե գոտի միացում OD110x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	89		
2.10	Պոլիէթիլենե գոտի միացում OD160x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.11	Պոլիմերային որձ միացում OD40x1 1/4", PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.12	Պարուրակային արույրե փական DN32, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		

2.13	Օդիեր DN 32, PN 10, որձ միացումով արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.14	Պոլիէթիլենե անկյունակ $\alpha=45^\circ$ , OD160, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.15	Պոլիէթիլենե անկյունակ $\alpha=90^\circ$ , OD160, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.16	Պոլիէթիլենե անկյունակ $\alpha=45^\circ$ , OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.17	Պոլիէթիլենե անկյունակ $\alpha=90^\circ$ , OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.18	Պոլիէթիլենե անցում OD160 / OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.19	Պոլիէթիլենե անցում OD160 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.20	Պոլիէթիլենե անցում OD110 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.21	Պոլիէթիլենե անցում OD90 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	9		
2.22	Պոլիէթիլենե անցում OD90 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4		
2.23	Պոլիէթիլենե անցում OD50 / OD40, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.24	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD160, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.25	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.26	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4		
2.27	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5		
2.28	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD160 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2		
2.29	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD110 / OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7		
2.30	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD110 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.31	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD90 / OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.32	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ OD90 / OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7		
2.33	Պոլիէթիլենե խցավակիչ OD50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	10		
2.34	Պոլիէթիլենե խցավակիչ OD63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	10		
2.35	Պոլիէթիլենե խցավակիչ OD90, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1		
2.36	Ճկուն կցվորդիչ DN50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3		
2.37	b=3սմ հաստությամբ պենոպլաստե կիսախողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	39		
2.38	Ջերմամեկուսացում հանքաբանբակով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ <sup>3</sup>	0.28		
2.39	Պողպատե խողովակ-պատյան D159x4.5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	21		
2.40	Պողպատե խողովակ-պատյան D219x4.5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	12		



2.41	Պողպատե խողովակ-պատյան D273x5, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	6		
2.42	Պողպատե խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D159x4.5, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	1.5		
2.43	Պողպատե խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D219x4.5, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	4.1		
2.44	Պողպատե խողովակ-պատյանի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D273x5, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	2.5		
2.45	Պողպատե խողովակ-պատյանի երկտակ ներկում D159x4.5, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	9		
2.46	Պողպատե խողովակ-պատյանի երկտակ ներկում D219x4.5, , ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	4.1		
2.47	Պողպատե խողովակ-պատյանի երկտակ ներկում D273x5, , ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	2.5		
2.48	Ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով փաթափելով ֆոլգափղով, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup> /մ <sup>2</sup>	0.02/0.7		
2.49	Մետաղական հենարաններ (4 հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	51.68		
2.50	DN20-ից մինչև DN50 խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	11920		
2.51	DN65-ից մինչև DN150 խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	8620		
<b>ՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ</b>					
2.52	Պոլիէթիլենե խողովակ OD20, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	9640		
2.53	Պոլիմերային որձ միացում OD20x1/2, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	964		
2.54	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD20, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	482		
2.55	OD 20մմ խողովակի ջերմամեկուսացում պենոպլաստե կիսախողովակներով ներառյալ ամրակապումը, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ	482		
2.56	Պարուրարակվոր փական DN15, PN10 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	482		